

Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager BERGEN KOMMUNE



Tomtearealet som illustrert viser at tomten er ca 2700m², selve barnehagebygget illustrert med ca 500m² BYA

Rom	Areal 90 barn	Areal 72 barn	Areal 108 barn	
Tomt og uteareal	1. Gjeldende norm for utearealer 2. Kvalitetskrav til alternative arealer der normen ikke kan oppfylles	6 x 360 m ² = 2160 m ²	6 x 288 m ² = 1728 m ²	6 x 432 m ² = 2592 m ²
Sum	2160 m²	1728 m ²	2592 m ²	
Arealer som inngår i leke- og opphold sarealer (LOA)	35 m ² x 5 hjemmeområder fast inventar skal være trukket fra 18 barn x 5 hjemmeområder	175 m ²	140 m ²	210 m ²
	Samlingsrom Hovedkjøkken Kjøkken Fellesrom Fellesrom	45 m ² 30 m ² 20 m ² x 2 20 m ² x 2 15 m ² x 2	45 m ² 30 m ² 20 m ² x 2 20 m ² x 2 13 m ²	57 m ² 40 m ² 20 m ² x 2 20 m ² x 2 15 m ² x 3
Sum LOA	360 m²	288 m ²	432 m ²	
Arealer som ikke inngår	Garderobes dimensjoneres for 1,5 m ² per barn. Inkludert i arealet er tørkerom på 10 m ² .	2 x 54 m ² (36 plasser) 1 x 27 m ² (18 plasser)	2 x 54 m ² (36 plasser)	3 x 54 m ² (36 plasser)
	135 m² totalt	108 m ² totalt	162 m ² totalt	
	Toaletter 2,5 m ²	8 x 2,5 m ²	7 x 2,5 m ²	10 x 2,5 m ²
HCWC 5 m ²	2 x 5 m ² (et toalett ute)	2 x 5 m ² (et toalett ute)	2 x 5 m ² (et toalett ute)	
	Sum 30 m²	Sum 27,5 m ²	Sum 35 m ²	
Stellerrommet med et toalett per hjemmeområde eller stellerrom der to hjemmeområder deler med toalett	10 m ² x 5	4 x 10 m ²	6 x 10 m ²	
	Sum 50 m²	Sum 40 m ²	Sum 60 m ²	
Felles lager for oppbevaring av leker, utstyr og pedagogisk materiale/ Matlager ved hovedkjøkken Lager ved samlingsrom. Øvrige lager avklares i hvert prosjekt.				
	Sum 70 m²	Sum 60 m ²	Sum 80 m ²	
Renholdsrom til vaskemaskin, tørkerommet, samt skap til oppbevaring, lagerplass til vaskemidler og toalettpapir. Rommet kan også deles i to rom vaskerom og et lager				
	Sum 20 m²	Sum 20 m ²	Sum 20 m ²	
Renholdssentral (følger EBE standardkrav)	10 m ²	10 m ²	10 m ²	
Kontor styrer	15 m ²	15 m ²	15 m ²	
Arbeidsplasser 6 m ² per barnehagelærer brukes til pedagogisk arbeid Beregnet ut fra antall barnehagelærere.	54 m ²	48 m ²	60 m ²	
Pauserom	25 m ²	20 m ²	30 m ²	
Garderobes ansatte	45 m ²	36 m ²	54 m ²	
Barn under tre år	45 barn (15 ansatte)	36 barn (12 ansatte)	54 barn (18 ansatte)	
Barn over tre år	45 barn (8 ansatte)	36 barn (6 ansatte)	54 barn (9 ansatte)	
Ekstra garderobeplasser til vikarer, delte stillinger per hjemmeområde.	7 plasser (30 plasser)	6 plasser (24 plasser)	9 plasser (36 ansatte)	
To mindre møterom	25 m ² totalt	25 m ² totalt	25 m ² totalt	
Ett stort møterom	20 m ²	20 m ²	20 m ²	
Kopierom	8 m ²	8 m ²	8 m ²	
IKT-rom, tele- og datasentral	5 m ²	5 m ²	5 m ²	
Hvilerom ansatte	8 m ²	8 m ²	8 m ²	
Driftsverksted og lage, inkludert kontor til driftspersonale	20 m ²	20 m ²	20 m ²	
Totalsum areal	900 m²	758,5 m ²	1044 m ²	